

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieć

**Inwestycja** PROJEKT REMONTU KONDYGNACJI PRZYZIEMIA W BUDYNKU "ASTORIA"  
WENTYLACJA MECHANICZNA

Adres: DROGA DO BIAŁEGO 12  
34-500 ZAKOPANE

Kody CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

**Inwestor:** Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17  
00-071 Warszawa

**Wykonawca:**

Sporządził:  
Sprawdził:  
Data opracowania: SIERPIEŃ 2018

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	0			
1.1	Kalk. własna	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności 1470 m <sup>3</sup> /h z nagrzewnic elektryczną, automatyk, izolacją 10 mm wraz z montażem	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.2	KNR 2-16 0321-0100	Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną grubości 30 mm	m <sup>2</sup>		116,150
		116,15	m <sup>2</sup>	116,150	
1.3	KNR 2-17 0140-0200	Zawór powietrzny nawiewny fi 125 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.4	KNR 2-17 0138-0200	Kratka wentylacyjna 300x100 mm z przepustnic	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.5	KNR 2-17 0138-0200	Kratka wentylacyjna 400x100 mm z przepustnic	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.6	KNR 2-17 0138-0200	Kratka wentylacyjna 500x100 mm z przepustnic	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.7	KNR-W 2-17 0130-0200	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A do przewodów o obwodach do 1200 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.8	KNR-W 2-17 0131-0200	Przepustnice jednopłaszczyznowe kołowe fi 125 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.9	KNR-W 2-17 0146-0200	Czerpnie cienne prostokątne typ A o obwodach do 1600 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.10	KNR-W 2-17 0143-0202	Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A o obwodach do 1760 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.11	Kalk. własna	Wentylator kanałowy prostokątny 1600 m <sup>3</sup> /h	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
1.12	Kalk. własna	Nagrzewnica kanałowa elektryczna 22 kW - do kanału prostokątnego 300x300 mm	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.13	Kalk. własna	Filtr kanałowy wstępny G4 do kanału 300x300 mm	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.14	KNR 4-01 0333-0300	Przebicie otworów w stropie/ścianach pod przewody wentylacyjne o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup>	szt.		16,000
		16	szt.	16,000	